

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE

Liiva tn Toila alevikus asfaltkatte taastusremont

Tehniline kirjeldus

Hankega planeeritav tegevus

1. Teekatete remonditööde teostamine

Seoses Toila alevikus teostatavate vee- ja kanalisatsiooni kaevetöödega on tekkinud vajadus Liiva tänava asfaltbetoonkatte taastusremonditööde teostamiseks.

Tööde teostamine on planeeritud Liiva tänava kahel lõigul, mis alloleval plaanil on tähistatud punase joonena.

1. lõik: Pikk tänava ja Sepa tn vaheline lõik, pikkusega u. 330 jm ja katte laiusena u. 4 m;
2. lõik: Liiva tn 38 ja Pikk tänava vaheline lõik, pikkusega u. 275 jm ja katte laiusena u. 4 m.



/Väljavõte Maanteeameti kaardirakendusest 30.08.2019 a/

Tehnilise lahendusena nähaakse ette:

Olemasoleva katte freesimist või eemaldamist ja utiliseerimist u. 120 mm sügavuselt;

Aluse ehitamist ning korrigeerimist freesasfaldist (laoturiga laotamisena) ja tihendamisega 50 mm;

Uue asfaltbetoonkatte (segu 100% graniit) laotamisega ja tihendamisega 70 mm.

Teeäärte korrastamine tihendatud killustikuga u. 1200 jm

Asfaltkattega teostatakse ka juurdesõidud kruntidele, pakkumuse tabelis toodud mahtudes.

Töövõtja taastab peale jalgte ehitamist rikutud haljastuse ning korrastab töömaa ala.

Kõik tööd teha hea tava ja Eestis kehtivate normide ning standardite kohaselt. Tööde koosseisu kuuluvad ka need tegevused ja kulutused (sh liikluskorraldus, kommunikatsioonivaldajatega tegevuste kooskõlastus, tehniliste lahenduste täpsustamine või/ja projekteerimine, lubade taotlemine jne), mida ei ole tööde

kirjeldustes otseselt nimetatud, kuid mis on vajalikud hea tava kohase tulemuse saavutamiseks. Pakkuja (töövõtja) ei eelda, et teine töövõtja teeb veel antud töömaal tee rekonstrueerimiseks töid.

Tööd teostatakse lühima võimaliku ajaga ning lõpetatakse hiljemalt 24. juunil 2020.
Töövõtja väldib ulatusliku tolmu tekkimist tööde käigus.

Töövõtja koostab teostusjoonised. Teostusjooniste koostamisel tuleb lähtuda majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.04.2016.a määrusest nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“.

Töövõtja on kohustatud hankima vajalikud kooskõlastused kommunikatsioontrasside valdajatelt ja arvestama kõigi kooskõlastusest tulenevate tingimustega tööde teostamisel ning vajadusel kõikide asjassepuutuvate kommunikatsioonide valdajad kohale kutsuma. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev tehniline kirjeldus puudutab (nt maaomanikud, kelle maaüksusi tööde teostamine otseselt puudutab).

Ehitustööde käigus tuleb tagada kõikide olemasolevate piirimärkide ja geodeetiliste punktide säilimine. Kui see osutub võimatuks, tuleb sellest teavitada maaomanikku ja pärast tööde lõpetamist taastada oma kuludega kõik tööde käigus hävinud piirimärgid.

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele ja nõuetele ning tellijapoolsetele juhistele.

Tellijal (omanikujärelevalve) ja/või ehitaja (töövõtja) teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest tehnilises kirjelduses ning abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada.

Pakkumuse esitamine:

Pakkumus esitada kirjalikult, vastavalt hanke kululoendile, hiljemalt 05.06.2020 kell 12.00 elektronposti aadressile toilavv@toila.ee

Koostas:

Hannes Lumiste
Toila valla ehitusspetsialist
hannes.lumiste@toila.ee