

Lisa – 2

Toila Vallavalitsusele kuuluv allasutus Toila Muusika- ja Kunstikool,

Hanke nimetus:

“Toila Muusika- ja Kunstikooli sissepääsu trepi ja varikatuse renoveerimine”

Tellijä eesmärk:

Käesoleva hanke eesmärk on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega rekonstrueerida sissepääsu välistrepp ning ehitada suuremaks olemasolev varikatus vastavalt hankeobjekti tehnilisest iseloomustusest ja kõikidest seadustest, määrustest ja normidest tulenevatele nõuetele.

Tehnilised nõuded ja kirjeldus.

1. Pakkuja peab pakkumuse koostamise käigus tutvuma hankelingu täitmiseks vajalike tingimustega ja objektiga ning kajastama pakkumuse maksumuses kõik tööd ja kulutused (eraldi välja tuua trepimademe ja trepiastmete kattematerjal), mis on vajalikud hankija eesmärgi saavutamiseks. Pakkumuse esitamise eelduseks on objektiga tutvumine, mis fikseeritakse kontaktisiku poolt.
2. Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse vabas vormis, milles Pakkuja esitab ka lühikirjelduse pakutavast lahendusest ja pakutud materjalidest konstruktsiooni ning viimistuse osas.
3. Pakkuja peab arvestama, et esitatud hinnapakumusega tuleb kogu töö ära teha.
4. Töövõtja paigaldab nõutavad piirded, valgustid, ohutusmärgid jms. Töövõtja peab ehitusplatsil hoidma korda ja järgima tööohutust puudutavaid ametkondlikke õigusakte, samuti hankija poolt antavaid juhtnõure.

5. Ehitustööd

Jrk	Tegevus	Selgitused/eesmärk
1.	Välistrepp	• Uue trepi mõõdud ja konstruktsiooniline lahendus on sarnane vanale trepile • Olemasoleva trepi lammutamine ja jäätmete utiliseerimine; • Uue trepi ehitamiseks märgistus, trepimademe ja trepiastmete armeerimine (Armatuur minimaalselt d-8) • Raketise monteerimine • Uue trepi betooneerimine (betoon ilmastikukindel) konstruktsiooni paksus min. 200 mm • Trepiastmete ja trepimademe pealispind peab olema libisemiskindel (näiteks pesubetoon)

Jr k	Tegevus	Selgitused/eesmärk
		• Trepi olemasoleva käsipuu demontaaž ja montaaž (käsipuu jääb samaks)
2.	Varikatus	• Olemasoleva varikatuse demonteerimine • Ehitada kaks vundamenti tugipostidele • Tugipostide monteerimine (viimistletud terasest neikanttoru ristlõikega 100x100) • Uue varikatuse kandekonstruktsiooni valmistamine, monteerimine (laius 2,1m ja pikkus 3,1m) ja katmine polükarbonaad kihtplastikuga paksusega min 10 mm • Varikatusele vihmavee äravoolu süsteemi (renn ja toru) monteerimine
3.	Haljastustööd, teed ja platsid	Ehitustööde käigus rikutud haljastuse, teede-platside ning pinnakatete taastamine.
4.	Muud kohustused	Muud kohustused, mis on vajalikud Tellija eesmärgi realiseerimiseks.
5.	Teostamise tähtaeg	30 päeva lepingu sõlmimisest